



STUDIO BARTOLUCCI
Via Pratello Santa Maria 21
61048 Sant'Angelo in Vado (Pu)



R9

Committente

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO
Piazza Garibaldi 5
61040 Mercatello sul Metauro (Pu)

Titolo

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
PIANO DI SVILUPPO LOCALE MONTEFELTRO SVILUPPO

INTERVENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO (ZONA A)
DEL CAPOLUOGO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO
"FERRUCCIO PARRI" E DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
CON SEGNALETICA INFORMATIVA FISSA.

Oggetto

Computo sicurezza

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Relatore

Arch MARCO BARTOLUCCI

N.	Codice		Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
	02.01.003		Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
1	02.01.003	001	Scavi fino alla profondità di m 3,00.	m³	11,000	14,60	1,575	2,53
	02.01.004		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
2	02.01.004	001	Scavi fino alla profondità di m 2,00.	m³	1,000	164,44	1,599	2,63
	02.03.002		Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
3	02.03.002	002	Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.	m³	11,400	182,45	1,600	33,28
	02.03.003		Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in					

N.	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
		basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
4	02.03.003 03.01.002	002 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.	m³	2,400	228,51	1,601	8,78
5	03.01.002	001 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	45,000	19,05	2,152	18,45
6	03.02.008	Per spessori fino a cm 7.					
	10.01.001	001 Rabboccatura e stilatura dei giunti. Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	57,000	25,20	2,142	30,77
	10.01.001	002 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	900,000	5,75	1,565	80,99
7	10.01.001 15.05.001	002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.					
	15.05.001	004 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	ml.	60,000	3,65	1,643	3,60
8	15.05.001 15.05.010	004 Diametro esterno mm 32.					
	15.05.010	001 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	5,000	8,46	1,773	0,75
9	15.05.010	001 Misure assimilabili a mm 100x100x50					
10	18.03.008	Rimozione di rete metallica di recinzione e paletti di qualsiasi altezza in ferro, legno o supporto in calcestruzzo armato di tipo prefabbricato (paletti per vigna), di qualsiasi tipo, specie e con maglia di qualsiasi forma. Compresa la rimozione degli eventuali fili metallici esistenti sia spinati che lisci. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m²	60,000	4,84	2,272	6,60
	18.06.013	001 Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia realizzato su una base di					

N.	Codice		Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
			misto cementato (compensato con il relativo prezzo di elenco) nella quantità necessaria per il livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle sconnesse; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso l'ammorsamento della nuova pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
11	18.06.013	001	Con cubetti di arenaria di recupero	m ²	45,000	130,03	2,365	138,38
12	19.18.032		Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm ² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	ml.	30,000	18,23	2,578	14,10
	20.01.009		Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.					
13	20.01.009	002	A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.	ml.	60,000	4,46	1,569	4,20
	20.01.012		Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
14	20.01.012	006	Di cespugli e arbusti robusti.	Cad.	3,000	6,26	1,598	0,30
	24.02.005		Copertina di protezione. Copertina di protezione composta da inerti di granulometria variabile, impastati con malta, costituiti da sabbia nella proporzione di 1/3, calce e cemento bianco in ragione di ql 2,5 al m³, il tutto additivato con resina epossidica, compreso il getto, lo spianamento e sagomata secondo le indicazioni della Direzione Lavori.					
15	24.02.005	002	Copertina alla sommità delle murature: spessore medio di cm 10	m ²	30,000	47,98	3,313	47,69
	24.03.002		Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Il computo del volume verrà effettuato considerando le misure effettive					
16	24.03.002	003	In mattoni vecchi, di recupero fatti a mano, pieni	m ³	11,400	951,04	3,302	358,00

N.	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
17	AP 006	forniti dall'impresa Scossalina in lamiera di acciaio Corten. Scossalina, liscia o sagomata, in lamiera di acciaio Corten, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni saldate; le staffe di ferro; le cinghie murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 5, n.1 piega, sviluppo cm 60.	ml.	60,000	70,00	2,500	105,00
18	AP 007	Stip led EP45 14 W/m grado di protezione min. IP55. fissata all'interno di scossalina a protezione del muro di recinzione, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli allacciamenti sottotraccia al più vicino punto di alimentazione della pubblica illuminazione; i reattori (n.1 /10 m) ; la barra di fissaggio; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.	ml.	60,000	41,00	1,200	29,52
Totale Capitolo:							
01 - OPERE EDILI PARCO PARRI							885,57

N.	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
19	AP 001	Fornitura e posa in opera di totem touchscreen in struttura metallica con fronte in vetro temperato infrangibile da mm. 3+3, dotato di monitor professionale touchscreen da 55", prodotto con design compatto conforme alle disposizioni esecutive della direzione dei lavori. Fornito di base autoportante predisposta al tassellamento a terra e di golfare per il sostegno a parete/soffitto. Gestione dei contenuti multimediali personalizzabili con semplicità da remoto attraverso l'utilizzo di Software compreso, che permetta di gestire con pianificazione oraria i contenuti trasmessi. Rivestimento con pellicole adesive e pannellature. Tipo schermo: Monitor 55" (tipo Samsung PM55F-BC). Ingombro totale: struttura: 86 x 202,5 x 10 cm compreso vetro frontale - base a terra: 87 x 80 cm. Peso totale: ~105 kg - Luminosità/candelaggio: 400 candele - Risoluzione: Full HD (1920x1080) 16:8 - Player integrato - Mini PC compreso - Overlay touchscreen integrato nel monitor - Compresi inoltre gli allacciamenti elettrici/linea dati ed ogni onere per dare il lavoro compiuto e perfettamente funzionante a regola d'arte	Cad.	1,000	6.300,00	1,200	75,60
20	AP 002	Tabella indicatrice. Fornitura e posa in opera su muratura di tabella indicatrice da cm 100x25 su base in acciaio Corten scatolato a cm 1,5 con riporto in alluminio anticorrosodal verniciato spessore mm 3 con grafica digitale. Completa in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Cad.	24,000	150,00	1,200	43,20
21	AP 003	Totem puntuale. Fornitura e posa in opera a pavimento su 4 fori di fissaggio per barre con chimico, di totem puntuale da cm 25xh170, con piastra di base in acciaio Corten da mm 10 con alette di sostegno alla vela realizzata in acciaio Corten scatolato a cm 2,5 con riporto in alluminio anticorrosodal verniciato spessore mm 3 con grafica digitale. Completa in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Cad.	12,000	510,00	1,200	73,44
22	AP 004	Totem area. Fornitura e posa in opera a pavimento su 4 fori di fissaggio per barre con chimico, di totem area da cm 60xh180, con piastra di base in acciaio Corten da mm 10 con alette di sostegno alla vela realizzata in acciaio Corten scatolato a cm 2,5 con riporto in alluminio anticorrosodal verniciato spessore mm 3 sagomato con grafica digitale. Applicazione di sagome bianche in rilievo di plexiglass colore bianco latte spessore mm 3. Parte sagomata in alto piena nello spessore dei cm 2,5. A soggetti diversi. Completa in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Cad.	4,000	865,00	1,200	41,52
23	AP 005	Totem planimetria. Fornitura e posa in opera a pavimento su 4 fori di fissaggio per barre con chimico, di totem planimetria centro storico da cm 80xh180, con piastra di base in acciaio Corten da mm 10 con alette di sostegno alla vela realizzata in acciaio Corten scatolato a cm 2,5 con riporto in alluminio anticorrosodal verniciato spessore mm 3 con grafica digitale. Applicazione di sagome topografiche bianche in rilievo di plexiglass colore bianco latte spessore mm 3. Parte in alto piena nello spessore dei cm 2,5. Completa in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Cad.	2,000	1.800,00	1,200	43,20
		Totale Capitolo: 02 - CARTELLONISTICA SEGNALETICA					276,96
		Spese della sicurezza inclusa nei prezzi					1.162,87